

## KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI W RADKOWIE DZ NR 888 km 0+000 - 0+530

Lp,	Podstawa	Opis	j,m,	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	ST 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,53		
2	ST 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr, 56-65 cm)	szt,	1		
3	ST 2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr, 36-45 cm)	szt,	5		
4	ST 2	Mechaniczne karczowanie pni (śr, 56-65 cm)	szt,	1		
5	ST 2	Mechaniczne karczowanie pni (śr, 36-45 cm)	szt,	5		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6	ST 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat, I-IV głębokości 60 cm	m2	2 889,50		
7	ST 4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj, łyżki 0,40 m3 w gruncie kat, III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	1 733,70		
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</b>						
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
8	ST 5	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr,20 cm	m2	2 889,50		
9	ST 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 359,50		
10	ST 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 359,50		
<b>Razem dział: PODBUDOWY</b>						
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
11	ST 7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	2 359,50		
12	ST 8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 359,50		
13	ST 9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 359,50		
<b>Razem dział: NAWIERZCHNIE</b>						
<b>5</b>		<b>ROBOTY BRUKARSKIE</b>				
14	ST 10	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	34,51		
15	ST 10	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	493,0		
16	ST 11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi o wym, 60x40x8	m2	177,20		
17	ST 11	Wykonanie ubezpieczenia brukiem kamiennym gr, 15/17cm na podbudowie betonowej gr, 15cm	m2	18,00		
<b>Razem dział: ROBOTY BRUKARSKIE</b>						
<b>6</b>		<b>ODWODNIENIE DROGOWE</b>				
18	ST 12	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe o śr, 60 cm	m	8,0		
19	ST 12	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	5,0		
20	ST 11	Ława pod ściek korytkowy betonowa zwykła	m3	92,64		
21	ST 11	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wym,60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	315,0		

22	ST 11	Ścieki z prefabrykatów betonowych o wym,60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płytkie przejazdowe	m	256,0		
23	ST 11	Odwodnienie liniowe z koryt betonowych szer, 60cm, gł. min, 20cm z rusztem żeliwnym lub żelbetowym klasy D400	m	8,0		
<b>Razem dział: ODWODNIENIE DROGOWE</b>						
7	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
24	ST 4	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego na długości przebudowywanej drogi z obsianiem trawą	m2	795,0		
25	ST 13	Poręcze ochronne U11a	m	12,0		
<b>Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						