

## KOSZTORYS OFERTOWY

**NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI W RASZKOWIE DZ NR 47/11, 53, 56, 83/1 km 0+000 – 0+350**

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	ST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,350		
2	ST2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m2	278,750		
3	ST2	Rozebranie schodów z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m3	0,720		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>KONSTRUKCJA JEZDNI</b>				
4	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m2	1 509,750		
5	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m3	754,875		
6	ST6	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana z mieszanki dostarczonej z wytwórni stacjonarnej Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1502,750		
7	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1502,750		
8	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	1 362,750		
9	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 276,700		
10	ST9	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	1 276,700		
11	ST10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1237,500		
12	ST7	Formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego	m3	52,500		
<b>Razem dział: KONSTRUKCJA JEZDNI</b>						
3		<b>ELEMENTY BRUKARSKIE</b>				
13	ST5	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km - wykop pod umocnienie pobocza i skarp brukiem kamiennym	m3	30,000		
14	ST11	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,000		
15	ST11	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,000		
16	ST11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	8,220		

17	ST12	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 15cm	m2	25,000		
18	ST13	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	75,000		
19	ST13	Umocnienie pobocza i skarpy brukiem kamiennym gr. 16/18cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	75,000		
<b>Razem dział: ELEMENTY BRUKARSKIE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						