

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ulicy Wąskiej w Radkowie na odcinku od ul. Kolejowej do ul. B. Chrobrego

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
1	ST1	Roboty pomiarowe	km	0,079		
2	ST2	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowych o grubości 10 cm z wywozem gruzu	m2	40,0		
3	ST2	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na skład Wykonawcy	m2	340,0		
4	ST3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm	m2	340,0		
5	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - wywóz urobku z korytowania	m3	170,0		
6	ST5	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem dostarczonego z wytwórni stacjonarnej - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	260,0		
7	ST6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża kamienne	m3	10,88		
8	ST6	Ława pod ścieki granitowe, betonowa zwykła	m3	8,295		
9	ST6	Krawężniki kamienne cięte z piaskowca wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	158,0		
10	ST7	Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej 15/17 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy	m	158,0		
11	ST6	Obrzeża kamienne cięte z piaskowca o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	35,0		
12	ST8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	205,5		
13	ST8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	205,5		
14	ST5	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem dostarczonego z wytwórni stacjonarnej - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	80,0		
15	ST8	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	80,0		
16	ST7	Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	205,5		
17	ST7	Nawierzchnia z kostki kamiennej piaskowcowej 6/8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80,0		
18	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykopy pod kanalizację deszczową	m3	18,0		
19	ST10	Kanały z rur PVC SN8 SDR34 łączonych na wcisk o śr. 160 mm z wykonaniem podsypki i obsypki piaskowej	m	4,0		
20	ST10	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 800 mm - głębokość 1,5 m	stud.	2,0		

21	ST10	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - wpust żeliwny D400 na zawiasach	szt.	2,0		
22	ST10	Zasyпка kanalizacji deszczowej	m3	15,0		
					Kosztorys netto	
					Podatek VAT 23%	
					Kosztorys brutto	