

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr 33 w Ścinawce Dolnej, km 0+000 – 0+830

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 0,830km	kpl	1,000		
2	ST2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm z wywozem gruzu	m2	139,000		
2		KONSTRUKCJA JEZDNI				
3	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, głębokości 50 cm	m2	2 932,000		
4	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości 50 cm - dodatkowe korytowanie w celu obniżenia niwelety jezdni	m2	157,500		
5	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu głębokości 40 cm	m2	50,000		
6	ST4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wywóz urobku z korytowania	m3	1 564,750		
7	ST6	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana z mieszanki dostarczonej z wytwórni stacjonarnej Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 932,000		
8	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	2 982,000		
9	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 982,000		
10	ST10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	2 567,000		
11	ST7	Formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	124,500		
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						