

## KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi gminnej, dz nr 33 i 44 w Ścinawce Dolnej wraz z przebudową odcinka drogi leśnej na dz Nr 847, 848 w leśnictwie Bożków

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	ST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 1,306km	kpl	1		
2	ST2	Mechaniczne czyszczenie szczotką i koparką nawierzchni drogowej tłuczniowej z nawarstwionej ziemi	m2	4417,0		
3	ST2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2	1261,0		
<b>2</b>		<b>KONSTRUKCJA JEZDNI</b>				
4	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	176,0		
5	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	660,0		
6	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdu w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	92,5		
7	ST2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz urobku ze ścinania poboczy, oczyszczenia jezdni i korytowania	m3	551,69		
8	ST2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - ścinanie skarp	m3	251,5		
9	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	176,0		
10	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	752,5		
11	ST7	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	818,5		
12	ST7	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 10 cm - uzupełnienie ubytków w istniejącej podbudowie przed ułożeniem w-wy wyrównawczej	m2	980,0		
13	ST7	Wyrównanie istniejącej podbudowy i profilowanie spadku poprzecznego kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m3	441,7		
14	ST8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4161,75		
15	ST9	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową	m2	4161,75		
16	ST10	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	4031,25		
17	ST7	Formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego	m3	193,5		
<b>3</b>		<b>ODWODNIENIE DROGOWE</b>				
18	ST2	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	518,0		

19	ST2	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	917,0		
20	ST11	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o śr. 40 cm	m	6,0		
21	ST11	Przepusty rurowe pod zjazdami i pod jezdnią - rury HDPE SN8 o śr. 50 cm	m	16,0		
22	ST11	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ścian k.	6,0		
23	ST11	Oczyszczenie przepustów o śr. 1.0 m z namułu	m	9,0		
24	ST11	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m3	3,0		
25	ST11	Brukowanie pobocza szer. 70cm kostką kamienną 15x15cm na podbudowie betonowej gr. 20cm	m2	10,5		
					Kosztorys netto	
					VAT 23%	
					Kosztorys brutto	