

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi - ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz.874/3, 881/1, km 0+000 - 0+550

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,550		
2	ST3	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm	m2	825,00		
3	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II	m3	51,00		
2		REMONT MURÓW OPOROWYCH				
4	ST3	Formowanie grobli z worków z piaskiem w potoku na czas wykonywania wykopów i fundamentów	m3	10,00		
5	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3	53,10		
6	ST12	Chudy beton pod ławy fundamentowe	m3	3,51		
7	ST12	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,624		
8	ST12	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	7,2		
9	ST12	Betonowanie ściany muru - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	9,36		
10	ST12	Ściany oporowe z granitu - okładzina zewnętrzna gr. 15-20cm	m3	6,48		
11	ST12	Wypełnienie przekopów kruszywem łamanym 0/31,5mm z zagęszczeniem warstwami - zasypka pomiędzy drogą a murem	m3	21,6		
12	ST12	Narzut z kamienia ciężkiego wzdłuż fundamentu muru i na skarpie na zakończeniach muru	m3	9,30		
3		KRAWĘŻNIKI				
13	ST10	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	38,0		
14	ST10	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	6,36		
15	ST10	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	106,0		
4		PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
16	ST2	Roboty remontowe - rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	634,0		

17	ST4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 50 cm	m2	630,0		
18	ST4	Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat. V-VI - 50 cm głębokości koryta	m2	58,0		
19	ST4	Wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. V-VI - 50 cm głębokości koryta	m2	102,0		
20	ST3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi - wywóz urobku z korytowania, ścinania poboczy i skarp	m3	569,75		
21	ST6	Warstwa odcinająca z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	790,00		
22	ST6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	790,00		
23	ST6	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	790,00		
24	ST8	Oczyszczenie nawierzchni drogi przed skropieniem	m2	1827,75		
25	ST8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1827,75		
26	ST7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1827,75		
27	ST8	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1827,75		
28	ST9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S- grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	1772,75		
29	ST9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa AC11S na zjazdach- grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	90,0		
30	ST6	Formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego	m3	82,5		
31	ST13	Bariery ochronne typu U12a	m	160,0		
				Kosztorys netto		
				VAT 23%		
				Kosztorys brutto		